Załącznik nr 2b - KOSZTORYS OFERTOWY
ETAP II - odcinek Dr2-Dr1-1

Dotyczy: Wykonania drenażu odwadniającego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy

uzupełnić dane

L.p.	KNR	Wyszczególnienie	Wyliczenie	Jedn.	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość netto
1.	KNR 4-01 10205	Wykopy liniowe wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV o szerokości dna do 1,5 m	(18+10,5)x1,0x3,25	m3	92,6		
2.	10505	Zasypanie wykopów o głębokości do 1,5 m	92,6-(18+10,5)*1*1,5	m3	42,75		
3.	10702	Umocnienie ścian pionowych wykopów liniowych o głębokości do 4,5m	28,5 x 3	m2	85,5		
4.	10806 10808	Wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość 20 km		m3	42,75		
5.							
6.	60306	Izolacja ścian pionowych piwnic folią kubełkową	28,5 x 3	m2	85,5		
7.	KNR 2-01 61006	Podsypka i obsypka ze żwiru drenażu		m3	42,75		
8.	61202	Drenaż rurowy jednorzędowy z rur PVC Ø 113mm z filtrem z włókna syntetycznego		m	28,5		
9.	KNR 2-18 61301 61302	Studnie rewizyjne PVC Ø 315mm w gotowym wykopie o głębokości 3,5m		szt.	1		

PODSUMOWANIE

Wartość netto	
Podatek VAT	
Wartość brutto	

…….

pieczątka i podpis Wykonawcy

…….

data